

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**REMONT POMIESZCZEŃ KUCHNI PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ZELOWIE
97-425 Żelów, ul. Kościuszki 57**

INWESTOR: GMINA ŻELÓW
Urząd Miejski w Żelowie
97-425 Żelów, ul. Żeromskiego 23

Jednostka
projektowa: **PPIN JUKON-PROJEKT**
Ul. Lipowa 96A
97-400 Bełchatów

Opracował: **tech. bud. WIESŁAW POLITAŃSKI**
GT- I 10220(66)76

mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK
LOD/0153/POOK/04

mgr inż. KAMILA PATURA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszą informację opracowano na podstawie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

II. ZAKRES ROBÓT I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI:

Zakres robót obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych, ziemnych, budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń kuchni przedszkola samorządowego nr 1 w Żelowie.

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

Istniejący budynek.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I LUDZI.

Na zagospodarowanym terenie nie znajdują się elementy, mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

V. WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Uznano, że podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w szczególności:

- praca w wykopach o głębokości powyżej jednego metra,
- praca na rusztowaniach o wysokości do 4 metrów,
- praca przy robotach rozbiórkowych,
- realizacja zadania wymaga użycia sprzętu ciężkiego w postaci: koparek, ładowarek, pomp do betonu w pobliżu których należy zachować szczególną ostrożność

VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji powyższego zamierzenia budowlanego powinni posiadać zaświadczenia lekarskie o dopuszczeniu do pracy oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie BHP i szkoleniu stanowiskowym. Pracownicy także powinni posiadać osobistą odzież ochronną, kaski zabezpieczające na głowę i inne zabezpieczenia osobiste wg potrzeb. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania powyższego zapisu.

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA

1. Kierownik budowy zobowiązany jest opracować Plan BIOZ w przypadku szczególnego zagrożenia pracowników.
2. Od strony podwórka użytkowanego w trakcie budowy należy wykonać daszki, lub rozciągnąć siatki zabezpieczające.
3. Roboty ziemne wykonać ręcznie zwracając szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne, aby go nie uszkodzić.

4. Wszystkie urządzenia elektryczne (sprzęt), zastosowane na budowie powinny mieć oryginalne wtyczki, gniazda wtykowe, być podłączone przez uprawnionego elektryka i uziemione.
5. Każdy etap robót budowlanych winien być wpisany do dziennika budowy przez kierownika robót każdej z branż.

VIII. WNIOSKI KOŃCOWE

W rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporządzenia planu BIOZ.

Opracował: