


PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY



← CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA →

P1	płytki	2cm
	wyłewka betonowa	5cm
	styropian	10cm
	izolacja	-
	płyta betonowa	10cm
	podsypka piaskowa zagęszczona	30cm
	Is=0,97	
	grunt rodzimy niewysadziny	

D1	blachodachówka	-
	łaty 4x5	4cm
	kontrłaty 2,5x5	2,5cm
	membrana dachowa	-
	krokwie	14cm
	wełna mineralna (ukłożona między krokiewiami)	20cm
	parozizolacja	-

P2	płytki	2cm
	wyłewka betonowa	5cm
	styropian	5cm
	płyta żelbetowa	16cm
	tynk gipsowy	2cm

S1	tynk gipsowy	2cm
	pustak	25cm
	styropian	15cm
	tynk silikatowy cienkowarstwowy	2cm

P3		
	płyta żelbetowa	20cm

UWAGI:

- wyzniany należy wyeksekutować podczas wykonywania prac

INWESTYTOR: Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałewicach o klatkę schodową wraz z szypem windowym. Dz. nr ew. 1, obręb Wałewice, gm. Żelów			
INWESTOR: Gmina Żelów ul. Żeromskiego 28 97-425 Żelów			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
PROJEKT PRZECIOSIEBOWSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU JUKON PROJEKT	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	PROJEKTANT:	architekt	mgr inż. arch. MAŁGORZATA SUCHOŃSKA 41/R-168/LD/A08
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch.	ANNA BACZMAGA
	PROJEKTANT:	mgr inż. architektura	mgr inż. arch. ANNA BACZMAGA
	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. konstrukcja	mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK
	PROJEKTANT:	mgr inż. konstrukcja	mgr inż. DARIUSZ KUKAWSKI
	ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż.	TOMASZ SZMIED
	ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż.	PRZEMYSŁAW GRZEBEK
	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	
	BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA	
TREŚĆ RYSUNKU:		SKALA:	1:50
PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY		NR RYS.	B.03
		DATA:	listopad 2015
		INDEKS:	-