

Zelów, dn. 23 czerwca 2015 r.

Odpowiedź na zapytanie potencjalnego Wykonawcy.

Znak: ZPI.271.26.2015

Dotyczy: Rozbiórka trzech budynków i wiaty zlokalizowanych na terenie ZSO w Zelowie wraz z remontem fragmentu wodociągu zasilającego budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Zamawiający otrzymał zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z późn. zm.) dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytań i udzielonych odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

W opisie jest rozbiórka kostki 113 m², trelinki 200 m², obrzeża 159+305 mb. Nie ma tych pozycji w kosztorysie, czy należy je ująć w wycenie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnia z kostki w ilości 113 m² i trelinki w ilości 200 m² do rozbiórki.
Informacja w opisie o rozbiórce obrzeży dotyczyła zakresu robót związanych z modernizacją boiska. Przy rezygnacji z tego zakresu robót nie należy uwzględniać rozbiórki i ponownego montażu obrzeży.

Pytanie nr 2:

W poz. 102 i 103 kosztorysu nakładczego, dotyczy wywieżenia gruzu z terenu rozbiórki. W poz. 102 jest 342 m³ a w poz. 103 już tylko 23m³. Który obmiar jest prawidłowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Pozycja 103 jest nakładem uzupełniającym na wywieżenie drewnianych elementów pochodzących z rozbiórki z pozycji 101. Elementy do zutylizowania w zakresie Wykonawcy.
Pozycja 102 obejmuje transport w granicach budowy elementów przeznaczonych do recyklingu – kruszarki. Transport w miejsce wbudowania kruszywa z recyklingu należy uwzględnić zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

W kosztorysie brak jest pozycji kruszenia betonu kruszarką. Czy należy ją przyjąć.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy przyjąć. Zamawiający przypomina, że załączone kosztorysy mają jedynie charakter pomocniczy do skalkulowania oferty.

Pytanie nr 4:

W opisie Zamawiający wymaga rozwieżenia pokruszonego gruzu na ulice Zelowa. W kosztorysie nie podano pozycji równania wysypanego gruzu za pomocą równiarek/spycharek. Czy należy taką pozycję przyjąć, jeżeli tak, proszę o podanie miejsc i obmiaru dróg oraz odległości na jakie ma być rozwieżony gruz.

Odpowiedź Zamawiającego:

Miejscem rozwieżenia pokruszonego gruzu są ulice Prosta i Łąkowa na terenie Zelowa. Długość przedmiotowych ulic to: ok. 200 mb - ul. Prosta i 150 mb – ul. Łąkowa, szerokość: 3,5 - 4 mb. Jednocześnie wraz z rozwieżeniem należy przyjąć równanie wysypanego gruzu przy użyciu równiarki drogowej. Odległość w/w ulic od inwestycji to ok. 1,5 km

BURMISTRZ

mgr Urszula Świerczyńska